

REDLINE 履带式摊铺机


DRF25 - 80C

技术参数



尺寸	
运输宽度 包括 DRV60 TVE	3 m
运输长度	7 m
运输高度	3.10 m
最大工作宽度	10 m
重量, 带DRV60 TVE主板	19.7 t
重量, 带DRV51 TVE主板	18.2 t
能力	
理论摊铺能力	800 t/h
最大摊铺厚度	500 mm
负摊铺	-150 mm
料斗	
料斗容量	17 t
料斗长度, 到推辊	2,650 mm
料斗张开宽度	3,400 mm
卸料高度	480 mm
刮板	
刮板形式	双刮板
刮板宽度	2 x 655 mm
刮板控制	独立控制, 开关量控制
操作	
操控台	可左右滑移
平台	双座椅, 可折叠顶棚

发动机	
型号	6 缸水冷
制造商/型号	东风康明斯B5.9CS4 210C
功率	154kW @ 2000 rpm
排放标准	中国第四阶段
电器系统	24V
燃油箱容积	362 L
底盘	
驱动形式	液压驱动
履带前后轴距 x 履带宽度	3,360 mm x 320 mm
摊铺速度	26 m/min
行驶速度	4 km/h
爬坡能力	前15° / 前15°
蛟龙	
叶片直径	380 mm
调节方式	液压
控制	独立控制, 超声波传感器
反转功能	Yes
高度调节范围	250mm



制造商保留在不预先通知的情况下更改产品规格的全力。图片和插图可能与销售产品外观有差别。

熨平板	基本宽度	液压延伸至	最大工作宽度	压实系统	加热	主板重量
DRV51TVE	2.55 m	5.10 m	8.8 m	振动振捣/振捣	电	3,300 kg
DRV60TVE	3.00 m	6.00 m	9.7 m	振动振捣/振捣	电	3,800 kg
DRR30TVE	3.00 m	N/A	10 m	振动振捣	电	2,300 kg