

REDLINE

Rolo Tandem para Asfalto/Solos

DRA30

Dados Técnicos

Massas


Massa operacional máxima	3200 kg
Massa operacional (incluindo ROPS)	3100 kg
Massa operacional máxima (frontal/traseira)	1500 kg / 1600 kg

Dimensões

Largura do tambor	1200 mm
Altura	1836 mm
Altura com capota opcional / ROPS	2650 mm

Compactação

Carga linear estática (frontal/traseira)	12.5 / 13.3 kg/cm
Amplitude nominal	0.5 mm
Força centrífuga	27 kN
Frequência de vibração	58 Hz
Volume do tanque de água	160 l




Motor

Fabricante/Modelo	Kubota/ D1703-M
Tipo	3 cilindros, refrigerado a água
Potência nominal	35 hp @ 2800 rpm
Sistema elétrico	12 V
Capacidade do tanque de combustível	50 l

Tração

Faixa de velocidade	0 - 12 km/h
Capacidade máxima teórica de inclinação	38 %
Oscilação vertical	+/- 10°
Ângulo de direção	+/- 29°
Raio de giro (interno/externo)	2900 / 4100 mm



Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Fotos e ilustrações nem sempre mostram as versões padrão das máquinas.

As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade legal.